

WSZYSCY WYKONAWCY

Dot.: postępowania **RI.271.10.2019.MZ** prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 090209C RADZICZ-DEBIONEK O NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ NA DROGĘ O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ W RAMACH MODERNIZACJI DRÓG NA ODCINKU 1430 MB**

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego przetargu nieograniczonego, Wójt Gminy Sadki udziela odpowiedzi w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 późn. zm.):

Pytania:

1. Prosimy o wskazanie minimalnego i maksymalnego okresu gwarancji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ pkt. 4 ppkt. 4.4 (36 msc. – 60 msc.)

2. Prosimy o podanie czy wymagany jest kosztorys ofertowy do oferty.

Odpowiedź: Nie

3. Prosimy o informację dotyczącą nasiąkliwości dla warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego, grubego, przełamane, stabilizowanego mechanicznie. Wskaźnik WA24 w przekroju wynosi $\leq 2,0\%$, natomiast w kosztorysie $\leq 3\%$.

Odpowiedź: $\leq 3\%$

4. Prosimy o wyjaśnienie czy można zastosować gruz dla warstwy podbudowy i oraz nawierzchni poboczy.

Odpowiedź: Nie

5. Prosimy o potwierdzenie, że projektowane mieszanki mineralno-asfaltowe mają być zgodnie z aktualnymi wytycznymi tj. WT-1, WT-2 2014.

Odpowiedź: Potwierdzamy powyższe jednakże bez możliwości stosowania granulatu asfaltowego

6. Prosimy o informację czy w recepcie na warstwę wiążącą można wykorzystać destruk.

Odpowiedź: Nie

7. Prosimy o informację czy należy wykonać odcinki próbne. Jeżeli to to prosimy i podanie, lokalizacji, powierzchni i konstrukcji odcinka próbnego.

Odpowiedź: Odcinki próbne nie są wymagane

8. Prosimy o informację jakie krawężnik ma zastosować Wykonawca. Na rysunku widnieje krawężnik 15x22cm, a w SST 08.01.01 15x30cm.

Odpowiedź: Należy zastosować krawężnik 15x22.

9. Prosimy o podanie klasy betonu pod trapezowe elementy ściekowe oraz zamieszczenie odpowiedniej SST.

Odpowiedź: C 8/10 grubość 10 cm. Asortyment nieskomplikowany należy wykonać zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej – punkt 4 uwag zawartych w Ofercie

10. Prosimy o zamieszczenie SST dot. ustawienia prefabrykatów typu L oraz podanie przekroju i klasy betonu do wykonania pod prefabrykatem.

Odpowiedź: C 8/10 grubość 10 cm. Asortyment nieskomplikowany należy wykonać zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej – punkt 4 uwag zawartych w Ofercie. W asortymencie tym należy jedynie zwrócić uwagę aby wymiary prefabrykatu nie były mniejsze od podanych w dokumentacji.

11. Prosimy o podanie rodzaju geowłókniny, jej parametrów oraz SST

Odpowiedź: Dowolna geowłóknina separacyjna drobne cząstki gruntu spoistego – wg DWU. Asortyment nieskomplikowany należy wykonać zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej – punkt 4 uwag zawartych w Ofercie

12. Prosimy o podanie jednoznacznych parametrów dot. barier ochronnych oraz o zamieszczenie odpowiedniego SST.

Odpowiedź: N min.2, W min.6, poziom intensywności A
Asortyment nieskomplikowany należy wykonać zgodnie z przyjętymi zasadami sztuki budowlanej – punkt 4 uwag zawartych w Ofercie

13. Prosimy o sprecyzowanie jaką mieszankę należy zastosować dla warstwy wiążącej – AC11 W czy AC16 W.

Odpowiedź: AC 16W

14. Prosimy o informację czy podana w ofercie grubość AC16 W ma wynosić 4 cm. Wynikają rozbieżności w porównaniu z SST, gdzie podana grubość warstwy wiążącej zawiera się w przedziale 5,0-10,0 cm.

Odpowiedź: Grubość AC16W 4 cm

15. Prosimy o informację czy do wykonania jest tylko ścinanie i karczowanie krzewów oraz poszycia, czy również wycinka drzew. Jeżeli do wykonania jest również wycinka drzew, to prosimy o podanie czyją własnością będzie drzewo z wycinki. Jeżeli Zamawiającego, to prosimy o podanie miejsca odwozu, w jakiej formie ma być przekazane oraz czy wymagany jest operat brakarski.

Odpowiedź: Wycinki drzew brak

17. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji i ilości skrzynek zasuw oraz hydrantów, które mają zostać wyregulowane.

Odpowiedź: Robót nie przewiduje się

19. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji i ilości studni teletechnicznych, które mają zostać wyregulowane.

Odpowiedź: Robót nie przewiduje się

21. Prosimy o zamieszczenie pozycji dot. zdjęcia humusu o gr. 20cm dla całego zakresu zadania i zwiększenie ilości nasypu do wykonania, pod uwzględnieniu powyższego.

Odpowiedź: Takowych robót nie przewiduje się

16,18,20. Proszę o zamieszczenie uzgodnień:

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że załączone do postępowania uzgodnienia są aktualne. Zamawiający posiada pisma o przedłużeniu ważności powyższych uzgodnień.

WÓJT
mgr Dariusz Gryńiewicz

