
PRZEDMIAR ROBÓT ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
NAZWA INWESTYCJI:	Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Broniewo
ADRES INWESTYCJI:	Dz. nr ew. dz.42/9 Broniewo, gm. Sadki
NAZWA INWESTORA:	Gmina Sadki
ADRES INWESTORA:	ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mg inż. Andrzej Krupiński

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Mirosław Młynarek

DATA OPRACOWANIA:

25.03.2020

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

25.03.2020

Data zatwierdzenia

25.03.2020

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Przedmiar		4

Budowa budynku świetlicy wiejskiej

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Budowa budynku świetlicy wiejskiej					
1		Zagospodarowanie terenu(utwardzenie, mała architektura itp)			
1.1		Utwardzenie chodnikowe			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0226-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemności skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
2 d.1.1	KNR 2-31 0105-03	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
3 d.1.1	KNR 2-31 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
4 d.1.1	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
5 d.1.1	KNR 0-11 0321-02	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
1.2		Utwardzenie drogowe			
6 d.1.2	KNR-W 2-01 0226-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemności skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II	m2		
		215	m2	215,000	
				RAZEM	215,000
7 d.1.2	KNR 2-31 0105-03	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m2		
		215	m2	215,000	
				RAZEM	215,000
8 d.1.2	KNR 2-31 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 7	m2		
		215	m2	215,000	
				RAZEM	215,000
9 d.1.2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 7	m2		
		215	m2	215,000	
				RAZEM	215,000
10 d.1.2	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsyпка cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		215	m2	215,000	
				RAZEM	215,000
11 d.1.2	KNR 0-11 0316-01 z.sz. 5.4	Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80 mm - zastosowanie zagęszczarki wibracyjnej	m2		
		215	m2	215,000	
				RAZEM	215,000
12 d.1.2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
13 d.1.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		60	m	60,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	60,000
14 d.1.2		poz.6 Dostarczenie ławek parkowych- deski : sosnowe, malowane dwu-krotnie lakierobejcą- nogi : rura stalowa O 48 x 3 mm, malowane farbami proszkowymi-długość 170 cm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
15 d.1.2		poz. 7 Dostarczenie lamp parkowych stojących:- TrzonekE27	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Ogrodzenie terenu+zieleni			
16 d.1.3	KNR 2-01 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III)	dół.		
		62	dół.	62,000	
				RAZEM	62,000
17 d.1.3	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie słupków ogrodzeniowych systemowych z montażem łącznika betonowego	szt.		
		62	szt.	62,000	
				RAZEM	62,000
18 d.1.3	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z paneli systemowych z cokołem z deski betonowej	m		
		142	m	142,000	
				RAZEM	142,000
19 d.1.3	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 100x180 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.3	KNR 2-23 0402-02	Brama dwuskrzydłowa o wym. 400x180 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.1.3	KNR-W 2-01 0226-01	Mechaniczne plantowanie terenu zgarniarkami o pojemności skrzyni 8.0-10.0 m3 w gruncie kat. I-II	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000
22 d.1.3	KNR 2-21 0401-02	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III	m2		
		300	m2	300,000	
				RAZEM	300,000