SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

Wjazd bramowy

Skala 1:10



1. KOSTKA BETONOWA CZERWONA BEZFAZOWA
2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
3. PODBUDOWA BETONOWA C8/10
4. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIAZANĄ CEMENTEM C1,5/2
5. OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm
6. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
7. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM

Inwestor: Gmina Sadki, ul. Strażacka 11, 89-110 Sadki	Wykonawca: "LOCTOR" inż. Janusz Jurkiewicz, 86-014 Sicienko, ul. Owocowa 2	
Obiekt: *ROZBUDOWA ULICY STRAŻACKIEJ I KASZTANOWEJ W SADKACH*		Nr rys.: 6/3
		Data: 15.07.2017
Skala: 1:10	Temat: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY	Stadium: PW
		Branża: Drogi
Projektant: inż. J. Jurkiewicz, upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP.III 7210/239/77	Opracował:	Sprawdzajacy: mgr inż. L. Ziomek, upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr KUP/0115/POOD/14