


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

Poszerzenie jezdni

Skala 1:10



1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S
2. W-WA WIĄŻĄCO-PROFILOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
3. GEOSIATKA
4. W-WA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W
5. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5mm  
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
6. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIĄZANĄ  
CEMENTEM C1,5/2
7. NAWIERZCHNIA ISTNIEJĄCA

|   |  |   |                     |
|---|--|---|---------------------|
| Inwestor:<br>Gmina Sadki<br>ul. Strażacka 11<br>89-110 Sadki  |  | Wykonawca:<br>"LOCTOR" inż. Janusz Jurkiewicz<br>86-014 Sicienko<br>ul. Owocowa 2                                   |                     |
| Objekt:<br>ROZBUDOWA ULICY STRAŻACKIEJ I KASZTANOWEJ W SADKACH  |  |   | Nr rys.:<br>6/5     |
| Skala:<br>1:10  |  |   | Data:<br>15.07.2017 |
| Temat:<br>SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  |  |   | Stadium:<br>PW      |
| Projektant:<br>inż. J. Jurkiewicz<br>upr. bud. do projekt. bez ograniczeń<br>w specj. drogi - nr GP.III 7210/239/77 |  |   | Branża:<br>Drogi    |
| Opracował:  |  | Sprawdzający:<br>mgr inż. L. Ziomek<br>upr. bud. do projekt. bez ograniczeń<br>w specj. drogi - nr KUP/0115/POOD/14 |                     |